Annexe 05 à conserver
Local technique des bassins

Reprise d'une partie de la couverture et de la charpente
changer porte

Couverture à déposer

Annexe 02 à démolir

Annexe 01 à rénover

Toiture en ardoise à réviser
Menuiseries changées
Rejointement en option

Annexe 03 et 03 bis à démolir

Citerne à conserver

Nettoyage de la toiture
Curage et nettoyage du bassin
Porte bois et volet bois à changer

Annexe 04 à démolir

Abri de jardin à conserver en l'état

Habitation à conserver en l'état

Garages à conserver



BASSIN 01

ESPACE BOISE CLASSE

HORS PROJET
SECTEUR CH GENERAL DE MENDE

BASSIN 02

Reprise des courronnement en pierre

BASSIN 03

Appentis à démolir

Aile à démolir

HORS PROJET
SECTEUR HABITAT HUMANISME - Logements

socle à scier sur 100cm

Annexe 07 à démolir

HORS PROJET
SECTEUR ECOLE D'INFIRMIERE

main courante sur poteau

mur pierre surrélevé de 1m

purge du béton et remise en tal avec de la végétation

ACCES MAISON D'HABITATION POUR VEHICULE DEPUIS PARKING HH

zone emmarchement à reprendre

purge de la dalle béton et remise en végétation

purge des pavés et remise en végétation

garde-corps

Reprise d'une garde corps

main courante

ACCES HEBERGEMENT ET PASSERELLE

Couverture Ardoise

désamiantage

Base

ACCES PRINCIPAL

béton désactivé

Réseau AEP

ACCES RDC BAS

Bassins AEP, EU, EP, FT, EDF existants

ACCES

Consolidation des piliers en pierre pour maintien du portail

Surrélévation du mur en pierre pour avoir 1m de hauteur

Statue nettoyée, reprise de la fontaine en pierre

Nouveaux tilleuls plantés

12779

00 - Plan de masse
Echelle:1 : 250

REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE

MAITRE D'OUVRAGE :
MAISON DIOCESAINE DE MENDE
7 rue Mgr de Ligonnès - 48000
MENDE

Numéro de dossier HSB : 2022-18	Date : FEVRIER 2024
Numéro de dossier IB2M :	Indice :
Numéro de dossier ECOBAT :	

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - DCE

PLAN DE MASSE	Echelle : 1 : 250
	Notes :

ARCHITECTE : HSB ARCHITECTURE
16 av Georges Clémenceau -
48000 MENDE
Tél : 04 66 47 68 76
Mail : hsb@hsbarchitecture.fr

BUREAU D'ETUDES : IB2M
Avenue Victor Hugo
ZAE du Causse d'Auge
48000 MENDE
Tél : 04 66 32 17 65
Mail : mende@ib2m.fr

ECONOMISTE : ECOBATIMENT
1 Avenue Paulin Daudé
48000 MENDE
Tél : 04 66 45 92 06
Mail : ecobatiment@orange.fr

LUC LEOTOING PAYSAGE URBANISME
17 rue de la Cure
63720 Chappes
Tél : 04 73 64 78 22
Mail : leotoingpaysage@gmail.com