

OPERATION :

REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE,
AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE
AINSI QUE DES ABORDS
A MENDE

MAITRISE D'OUVRAGE :

MAISON DIOCESAINE DE MENDE

7 rue Monseigneur de Ligonès

48 000 MENDE

EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE :

ARCHITECTE:



HSB ARCHITECTURE

16, Av Georges Clémenceau

48000 MENDE

Tél : 04 66 47 68 76

Email : hsb@hsbarchitecture.fr

BUREAU D'ETUDES:



IB2M

Avenue Victor Hugo - ZAE du Causse d'Auge

48000 MENDE

Tél : 04 66 32 17 65

Email : mende@ib2m.fr

ECONOMISTE:



ECOBATIMENT

1 Avenue Paulin Daudé

48000 MENDE

Tél : 04 66 45 48 09

Email : ecobatiment@orange.fr

PHASE : D.C.E.

DATE: NOVEMBRE 2023

DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Travaux dans bâtiments annexes					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3					
DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.1					
DEPOSE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.1.1					
<u>Dépose portes extérieures bois</u>					
<i>Localisation :</i> Façade Sud du bâtiment citerne Façade Ouest du bâtiment citerne Façade Sud du bâtiment 05					
3.2					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.2.1					
PORTES EXTERIEURES					
3.2.1.1					
PORTES PLEINES					
3.2.1.1.1					
<u>Porte pleine 75 x 80 ht</u>					
<i>Localisation :</i> Façade Sud du bâtiment citerne					
3.2.1.1.2					
<u>Porte pleine 80 x 150 ht</u>					
<i>Localisation :</i> En façade Nord du bâtiment annexe 01					
3.2.1.1.3					
<u>Porte pleine 70 x 170 ht</u>					
<i>Localisation :</i> Façade Ouest du bâtiment citerne					
3.2.1.1.4					
<u>Porte pleine 90 x 210 ht</u>					
<i>Localisation :</i> En façades Nord et Ouest du bâtiment annexe 01 Façade Sud du bâtiment 05					
3.2.1.1.6					
<u>Porte pleine 140 x 240 ht</u>					
<i>Localisation :</i> Façades Sud du bâtiment annexe 01					

D.P.G.F - **Travaux dans bâtiments annexes**
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE
 LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
3.2.2					
3.2.2.1					
3.2.2.1.1					
3.2.3					
3.2.3.1					
Total Travaux dans bâtiments annexes					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Travaux dans Chapelle					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3					
DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.2					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.2.1					
PORTES EXTERIEURES					
3.2.1.1					
PORTES PLEINES					
3.2.1.1.5	U	1			
<u>Porte pleine 90 x 210 ht</u>					
<u>Localisation :</u>					
Pour accès créé de la sacristie Nord					
3.2.2					
CHASSIS OUVRANTS A LA FRANCAISE					
3.2.2.1					
CHASSIS 2 VANTAUX					
3.2.2.1.2	U	4			
<u>Dimensions 75 x 175 cm ht</u>					
<u>Localisation :</u>					
Pour fenêtres des sacristies Nord et Sud					
3.2.4					
DIVERS					
3.2.4.2	U	4			
<u>Entrées d'air (30 m3/h)</u>					
<u>Localisation :</u>					
Suivant lot technique					
MENUISERIES INTERIEURES					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
5					
5.2					
6					
6.3					
6.3.1					
6.6					
6.6.3					
6.6.9					
6.8					
6.8.1					
6.9					
6.9.1					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
7					
7.4					
7.4 1					
7.8					
7.8 1					
7.12					
7.12 2					
7.13					
7.13 1					
7.14					
7.14 1					
7.14 2					
Total Travaux dans Chapelle					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Aménagement des bureaux au R+2					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3					
3.2					
3.2.2					
3.2.2.1					
3.2.2.1.4	U	18			
3.2.3					
3.2.3.2	U	1			
3.2.3.4	U	1			
3.2.4					
3.2.4.1	U	1			
3.2.4.2	U	20			

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM					
4					
DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM					
4.1					
PORTES EXTERIEURES					
4.1.1					
PORTES VITREES ALUMINIUM					
4.1.1.1	U	1			
<u>Porte vitré 100 x 225 ht + imposte cintrée</u>					
<i>Localisation :</i> R+2: en façade Nord dans salle commune					
4.1.1.2	U	1			
<u>Porte vitré 160 x 225 ht + imposte cintrée</u>					
<i>Localisation :</i> R+2: en façade Est dans dgt 21					
MENUISERIES INTERIEURES					
5					
TRAVAUX DE DEPOSE					
5.1	forf	1			
<u>Protection garde-corps existant</u>					
<i>Localisation :</i> Pour garde-corps entre le RDC et le niveau 1					
5.3	ml	2,00			
<u>Dépose garde corps existant</u>					
<i>Localisation :</i> Niveau 1: garde-corps existant du palier					
6					
BLOCS PORTES HUISSERIES BOIS					
6.2					
BLOCS PORTES AME PLEINE STRATIFIE					
6.2.1	U	3			
<u>Dimensions 83 x 204 ht PP</u>					
<i>Localisation :</i> R+2: portes des wc dans sanitaires + local baie dans dgt 21					
6.2.2	U	5			
<u>Dimensions 93 x 204 ht PP</u>					
<i>Localisation :</i> R+2: accès sanitaires + wc pmr, bureau 20, sacristie et wc pmr dans salle commune					
6.2.3	U	1			
<u>Dimensions 93 x 204 ht acoustique 38 dB</u>					
<i>Localisation :</i> R+2: salle polyvalente					
6.2.4	U	1			
<u>Dimensions 93 + 40 x 204 cm ht acoustique 38 dB</u>					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "6.2 4 Dimensions 93 + 40 x 204 cm ht acoustique 38 dB..." <u>Localisation :</u> R+2: oratoire</p>					
<p>6.2 5 <u>Dimensions 93 + 50 x 204 cm ht acoustique 38 dB</u> <u>Localisation :</u> R+2: salle polyvalente</p>	U	1			
<p>6.4 BLOCS PORTES BOIS VITRES</p>					
<p>6.4 1 <u>Dimensions 93 x 204 ht</u> <u>Localisation :</u> R+2: local SSI</p>	U	1			
<p>6.6 BLOCS PORTES COUPE FEU</p>					
<p>6.6 2 <u>Blocs portes 93 x 204 ht CF 1/2 h + FP</u> <u>Localisation :</u> R+2: locaux ménage, local élec dans dgt 21, accès vers cage d'escalier dans salle commune, porte entre salle commune et dgt 21, porte entre dgt 21 et 22,</p>	U	6			
<p>6.6 4 <u>Blocs portes 93 + 53 x 204 ht CF 1/2h + FP</u> <u>Localisation :</u> Combles : pour locaux techniques</p>	U	2			
<p>6.6 5 <u>Plus value finition stratifiée sur bloc-porte intérieur 1 vantail</u> <u>Localisation :</u> R+2: locaux ménage, local élec dans dgt 21, accès vers cage d'escalier dans salle commune, porte entre salle commune et dgt 21, porte entre dgt 21 et 22,</p>	U	6			
<p>6.6 6 <u>Plus value finition stratifiée sur bloc-porte intérieur 2 vantaux</u> <u>Localisation :</u> R+2: entre palier 20 et dgt 21</p>	U	1			
<p>6.6 8 <u>Bloc porte vitré 93 + 40 x 204 ht CF 1/2h + FP</u> <u>Localisation :</u> R+2: entre palier 20 et dgt 21</p>	U	1			
<p>6.9 ORGANIGRAMME</p>					
<p>6.9 1 <u>Combinaison de serrures</u> <u>Localisation :</u> R+2: - pour portes intérieures entre palier 20 et dgt 21, accès sanitaires + local ménage, bureau 20, oratoire, sacristie, local baie et élec, salle polyvalente, local ménage, local SSI et accès vers escalier dans salle commune, - pour porte extérieure dans salle commune en façade Nord</p>	U	14			

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
7					
DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES					
7.1					
DOUBLAGE ET PLAFOND DIVERS					
7.1.1					
<u>Doublage en bois massif + isolant</u>	m ²	4,10			
<u>Localisation :</u> R+2: dans oratoire suivant plan					
7.1.2					
<u>Plafond en bois massif + isolant</u>	m ²	15,10			
<u>Localisation :</u> R+2: en plafond de l'oratoire suivant plan					
7.2					
ESCALIERS					
7.2.1					
<u>Confection de chevêtre pour cage d'escalier</u>	Ens	1			
<u>Localisation :</u> Pour escalier créé entre le niveau 1 et le niveau 2					
7.2.2					
<u>Escalier type 1 + garde-corps</u>	forf	1			
<u>Localisation :</u> Pour escalier créé entre le niveau 1 et le niveau 2					
7.3					
GARDE-CORPS					
7.3.1					
<u>Main-courante bois/alu</u>	ml	14,00			
<u>Localisation :</u> Pour escalier entre le niveau 1 et le niveau 2					
7.3.2					
<u>Garde-corps bois et remplissage verre</u>	ml	3,51			
<u>Localisation :</u> R+1: pour raccord avec garde-corps existant R+2: palier 20					
7.4					
PLANCHER RENOVATION					
7.4.1					
<u>Reprise plancher bois</u>	m ²	75,94			
<u>Localisation :</u> R+2: pour bouchements et reprises diverses					
7.5					
CHASSIS FIXES					
7.5.1					
<u>Châssis vitré 60 x 204 ht</u>	U	3			
<u>Localisation :</u> R+2: entre oratoire et dgt 21					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
7.6 STORES D'INTERIEUR					
7.6.1 STORES ENROULEURS					
7.6.1.1 <u>Store enrouleur 130 x 250 cm ht</u>	U	13			
<i>Localisation :</i> R+2: pour fenêtres en façades Est, Sud et Ouest dans salle polyvalente, dgt 21, sacristie et oratoire					
7.7 PLACARDS					
7.7.1 PORTES COULISSANTES					
7.7.1.1 <u>Dim 150 x 250 ht (2 vantaux)</u>	U	1			
<i>Localisation :</i> R+2: oratoire					
7.7.2 AMENAGEMENT INTERIEUR					
7.7.2.1 <u>Ensemble placard (étagères + penderie) 210 ht</u>	m²	4,90			
<i>Localisation :</i> R+2: pour placard dans oratoire					
7.8 PLINTHES					
7.8.1 <u>Plinthes bois pin</u>	ml	151,70			
<i>Localisation :</i> R+2: palier 20, dgt 21 et 21, bureau 20, salle commune et cage d'escalier					
7.8.2 <u>Plinthes bois chêne</u>	ml	108,65			
<i>Localisation :</i> R+2: dans oratoire et sacristie					
7.9 MOBILIER					
7.9.1 <u>Banc</u>	ml	14			
7.9.2 <u>Rangement type niche</u>	U	1			
<i>Localisation :</i> R+2: oratoire					
7.9.3 <u>Meuble Autel</u>	U	1			
<i>Localisation :</i> R+2: oratoire					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
7.12					
7.12 1	U	5			
7.12 2	U	11			
7.12 3	U	6			
7.13					
7.13 1	ml	30,70			
7.14					
7.14 1	U	3			
7.14 2	U	2			
CUISINE INTEGREE					
8					
8.1					
8.1.1					
8.1.1 1	forf	1			

D.P.G.F - **Aménagement des bureaux au R+2**
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE
 LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
8.1.2 Equipements cuisine					
8.1.2.1 <u>Plaque de cuisson</u> <i>Localisation :</i> R+2: salle commune	U	1			
8.1.2.2 <u>Hotte aspirante recyclable</u> <i>Localisation :</i> R+2: salle commune	U	1			
8.1.2.3 <u>Lave-vaisselle encastrable</u> <i>Localisation :</i> R+2: salle commune	U	1			
8.1.2.4 <u>Réfrigérateur congélateur</u> <i>Localisation :</i> R+2: salle commune	U	1			
8.1.2.5 <u>Four multifonctions</u> <i>Localisation :</i> R+2: salle commune	U	1			
8.1.2.6 <u>Évier grès 2 cuves + égouttoir</u> <i>Localisation :</i> R+2: salle commune	U	1			
Total Aménagement des bureaux au R+2					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Aménagement des dortoirs au R+3					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3					
DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.2					
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS					
3.2.2					
CHASSIS OUVRANTS A LA FRANCAISE					
3.2.2.1					
CHASSIS 2 VANTAUX					
3.2.2.1.3	U	12			
<u>Dimensions 94 x 200 cm ht</u>					
<i>Localisation :</i>					
R+3:					
- en façade Nord dans chambre 06 et dgt 32,					
- en façade Est dans chambre 05, 03, B et dortoir filles,					
- en façade Sud dans dortoir filles et garçons,					
- en façade Ouest dans chambre A, 02 et 01					
3.2.2.1.5	U	1			
<u>Dimensions 160 x 180 / 200 cm ht - cintrée</u>					
<i>Localisation :</i>					
R+3: chambre 04 en façade Est					
3.2.3					
CHASSIS FIXES					
3.2.3.2	U	1			
<u>Châssis fixe 50 x 100 cm ht</u>					
<i>Localisation :</i>					
Niveau 3: châssis dans l'angle Sud Ouest					
3.2.3.3	U	1			
<u>Châssis fixe cintré 70 x 60/90 cm ht</u>					
<i>Localisation :</i>					
R++: dans cage d'escalier du dgt 30 en façade Sud					
3.2.4					
DIVERS					
3.2.4.2	U	15			
<u>Entrées d'air (30 m3/h)</u>					
<i>Localisation :</i>					
R+3: suivant lot technique					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
MENUISERIES INTERIEURES					
5					
5					
5.2					
6					
6.1					
6.1.1					
6.1.2					
6.1.3					
6.5					
6.5.1					
6.6					
6.6.1					
6.6.2					
6.6.7					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
6.7					
6.7 1					
6.9					
6.9 1					
7					
7.2					
7.2 1					
7.2 3					
7.2 4					
7.3					
7.3 1					
7.3 2					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
7.4					
7.4 1					
<u>Reprise plancher bois</u>	m²	79,84			
<u>Localisation :</u> R+3: pour bouchement divers et reprises des parties abîmées					
7.8					
7.8 1					
<u>Plinthes bois pin</u>	ml	195,90			
<u>Localisation :</u> R+3: toutes périphéries des pièces en revêtement de sol souple					
7.11					
7.11.1					
7.11.1.1					
<u>Dimensions 94 x 200 cm</u>	U	11			
<u>Localisation :</u> R+3: ensembles des chambres individuelles et dortoirs					
7.11.1.2					
<u>Dimensions 160 x 180 / 200 cm</u>	U	1			
<u>Localisation :</u> R+3: dans chambre 04					
7.12					
7.12.2					
<u>Plaque de porte bois personnalisable</u>	U	16			
<u>Localisation :</u> R+3: ensemble des portes des chambres individuelles et dortoirs + accès vers SDE communes + accès vers SDE PMR + accès vers escaliers + local élec dans dgt 32					
7.12.3					
<u>Panneau directionnel bois personnalisable</u>	U	4			
<u>Localisation :</u> R+3: dans dgt 30 et 32					
7.13					
7.13.1					
<u>Tablette de fenêtre en bois exotique</u>	ml	21,60			
<u>Localisation :</u> R+3: ensemble des menuiseries extérieures					

D.P.G.F - **Aménagement des dortoirs au R+3**
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE
 LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
7.14					
TRAPPES					
7.14 1	U	4			
<u>Trappe de visite 40 x 40 cm</u>					
<u>Localisation :</u> R+3: suivant lots techniques					
7.14 2	U	4			
<u>Trappe de visite 60 x 60 CF 1/2 h</u>					
<u>Localisation :</u> R+3: suivant lots techniques					
Total Aménagement des dortoirs au R+3					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<u>Escaliers et passerelles exterieures en façade Nord</u>					
MENUISERIES INTERIEURES					
7		DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES			
7.10		TERRASSES - RAMPES D'ACCES			
7.10 1		<u>Platelage extérieur bois massif</u>			
		m ²	100,41		
		<i>Localisation :</i> R+1: ensemble du platelage de la passerelle existante R+2 : passerelle créée			
7.10 2		<u>Platelage extérieur bois massif au R+3</u>			
		m ²	10,00		
		<i>Localisation :</i> R+3: passerelle créée			
<u>Total Escaliers et passerelles exterieures en façade Nord</u>					

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
<u>Travaux dans bâtiments annexes</u>				06.3
<u>Travaux dans Chapelle</u>				06.6
<u>Aménagement des bureaux au R+2</u>				06.13
<u>Aménagement des dortoirs au R+3</u>				06.18
<u>Escaliers et passerelles exterieures en façade Nord</u>				06.19
Total LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURE...				