

**OPERATION :**

REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE,  
AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE  
AINSI QUE DES ABORDS  
A MENDE

**MAITRISE D'OUVRAGE :**

**MAISON DIOCESAINE DE MENDE**

7 rue Monseigneur de Ligonès  
48 000 MENDE

**EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE :**

**ARCHITECTE:**



**HSB ARCHITECTURE**

16, Av Georges Clémenceau  
48000 MENDE  
Tél : 04 66 47 68 76  
Email : hsb@hsbarchitecture.fr

**BUREAU D'ETUDES:**



**IB2M**

Avenue Victor Hugo - ZAE du Causse d'Auge  
48000 MENDE  
Tél : 04 66 32 17 65  
Email : mende@ib2m.fr

**ECONOMISTE:**



**ECOBATIMENT**

1 Avenue Paulin Daudé  
48000 MENDE  
Tél : 04 66 45 48 09  
Email : ecobatiment@orange.fr

PHASE : D.C.E.

DATE: NOVEMBRE 2023

**DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)**

**LOT 08 DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - PLAFONDS - ISOLATION**



D.P.G.F - **Travaux dans Chapelle**  
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE  
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE  
 LOT 08 DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - PLAFONDS - ISOLATION

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>2.6 ISOLATION</b>					
<b>2.6.1 PAROIS HORIZONTALE</b>					
2.6.1.2 <b><u>Laine de verre 100 mm en plafond</u></b> <i>Localisation :</i> Pour sacristies Nord et Sud	m <sup>2</sup>	50,10			
2.6.1.3 <b><u>Laine de verre 240 mm en plafond</u></b> <i>Localisation :</i> Pour sacristies Nord et Sud	m <sup>2</sup>	50,10			
<b>2.7 PLAFONDS SUSPENDUS</b>					
2.7.3 <b><u>Plafond CF 1 h sous éléments bois</u></b> <i>Localisation :</i> Pour sacristies Nord et Sud	m <sup>2</sup>	50,10			
<b><u>Total Travaux dans Chapelle</u></b>					



	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "2.4.1 2 D98/62 Xtra S avec isolant..."                      cloisons dans zone salle commune + bouchements divers                      Combles: pour locaux techniques</p>					
<p><b>2.4.1 3      <u>D98/48 S TWIN avec isolant 60 mm</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: cloisons entre oratoire/dgt 21/sanitaires et cage                      d'escalier, entre oratoire/sacristie et dgt 21, bouchement                      entre salle polyvalente et dgt 21, cloisons entre wc pmr/salle                      commune et dgt 21</p>	m <sup>2</sup>	111,90			
<p><b>2.4.1 4      <u>Cloison de séparation CF 2h</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: cloison de séparation entre cage d'esclier/oratoire et                      locaux autres destinations + entre dgt 22 et chapelle</p>	m <sup>2</sup>	75,50			
<b>2.4.2      OUVRAGES DIVERS</b>					
<p><b>2.4.2 1      <u>Pose huisseries</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: ensemble des blocs-portes dans cloisons                      Combles: pour locaux techniques</p>	U	21			
<p><b>2.4.2 2      <u>Habillage du bâtis support de wc suspendu</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: ensemble des bâti-support de wc suspendus</p>	m <sup>2</sup>	12,60			
<b>2.5      CLOISONS DE GAINES</b>					
<b>2.5.1      GAINES ET CAISSONS SUR OSSATURES METAL</b>					
<p><b>2.5.1 1      <u>Caisson gaines CF 1 h</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: suivant lots techniques y compris pour reprise de coffre                      existant au R+1</p>	m <sup>2</sup>	56,80			
<p><b>2.5.1 2      <u>Caisson vertical ou horizontal 2 x 1 BA 13</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: suivant lots techniques y compris pour reprise de coffre                      existant au R+1</p>	m <sup>2</sup>	50,00			
<b>2.6      ISOLATION</b>					
<b>2.6.1      PAROIS HORIZONTALE</b>					
<p><b>2.6.1 1      <u>Laine de roche de 60 mm</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+2: sur plafond dans oratoire</p>	m <sup>2</sup>	45,29			
<p><b>2.6.1 3      <u>Laine de verre 240 mm en plafond</u></b>  <u>Localisation :</u>                      R+23: ensemble du niveau</p>	m <sup>2</sup>	383,70			

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>2.7 PLAFONDS SUSPENDUS</b>					
2.7.1 <b><u>Plafond horizontal acoustique</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: dans salle polyvalente suivant plan	m <sup>2</sup>	33			
2.7.2 <b><u>Plafonds horizontal</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: dans oratoire	m <sup>2</sup>	45,30			
2.7.3 <b><u>Plafond CF 1 h sous éléments bois</u></b> <i>Localisation :</i> Combes: pour locaux techniques Cages d'escalier: sous volées de l'escalier bois créé entre le R+1 et le R+2 y compris sous palier 20	m <sup>2</sup>	61,30			
2.7.4 <b><u>Plafond CF 1 h sous solivage bois</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: ensemble de la zone salle polyvalente/moitié du dgt 21, salle commune/wc pmr, local ménage	m <sup>2</sup>	220,40			
2.7.5 <b><u>Plafond CF 2 h sous solivage bois</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: ensemble de la zone cage d'escalier, sanitaires, bureau 20, sacristie, oratoire et moitié du dgt 21	m <sup>2</sup>	164,80			
2.7.6 <b><u>Habillage vertical en retombée de plafond</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: dans oratoire et salle polyvalente	m <sup>2</sup>	18,80			
2.7.8 <b><u>Plus value pour caisson devant fenêtres</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: ensemble des menuiseries extérieures	ml	36,80			
<b>2.8 DIVERS</b>					
2.8.1 <b><u>Plus value habillage trémie d'escalier</u></b> <i>Localisation :</i> Pour reprise entre le niveau 1 et 2 au droit de la trémie créée	ml	28,60			
<b><u>Total Aménagement des bureaux au R+2</u></b>					



	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<b>2.4.2 OUVRAGES DIVERS</b>					
2.4.2.1 <b><u>Pose huisseries</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: ensemble des blocs-portes dans cloisons	U	29			
2.4.2.2 <b><u>Habillage du bâtis support de wc suspendu</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: ensemble des bâti-support de wc suspendus	m <sup>2</sup>	22,30			
<b>2.5 CLOISONS DE GAINES</b>					
<b>2.5.1 GAINES ET CAISSONS SUR OSSATURES METAL</b>					
2.5.1.1 <b><u>Caisson gaines CF 1 h</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: suivant lots techniques	m <sup>2</sup>	70,00			
2.5.1.2 <b><u>Caisson vertical ou horizontal 2 x 1 BA 13</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: suivant lots techniques	m <sup>2</sup>	50,00			
<b>2.6 ISOLATION</b>					
<b>2.6.1 PAROIS HORIZONTALE</b>					
2.6.1.1 <b><u>Laine de roche de 60 mm</u></b> <i>Localisation :</i> R+2: sur ensemble des plafonds en plâtre dans les espaces chambres/dortoirs	m <sup>2</sup>	116,03			
2.6.1.2 <b><u>Laine de verre 100 mm en plafond</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: ensemble du niveau	m <sup>2</sup>	235,90			
2.6.1.3 <b><u>Laine de verre 240 mm en plafond</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: ensemble du niveau	m <sup>2</sup>	235,90			
<b>2.7 PLAFONDS SUSPENDUS</b>					
2.7.2 <b><u>Plafonds horizontal</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: dans ensemble des chambres individuelles et dortoirs	m <sup>2</sup>	116,00			
2.7.3 <b><u>Plafond CF 1 h sous éléments bois</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: ensemble du niveau	m <sup>2</sup>	235,90			

D.P.G.F - **Aménagement des dortoirs au R+3**  
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE  
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE  
 LOT 08 DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - PLAFONDS - ISOLATION

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
2.77 <b><u>Habillage périphérie châssis désenfumage</u></b> <i>Localisation :</i> Entre plafond du R+3 et châssis en toiture	m2	32,16			
2.78 <b><u>Plus value pour caisson devant fenêtres</u></b> <i>Localisation :</i> R+3: au droit des menuiseries extérieures	ml	24,00			
<b><u>Total Aménagement des dortoirs au R+3</u></b>					

## Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
<u>Travaux dans Chapelle</u>				08.3
<u>Aménagement des bureaux au R+2</u>				08.6
<u>Aménagement des dortoirs au R+3</u>				08.9
<b>Total LOT 08 DOUBLAGES - CLOISONS SECHES - PLAFOND...</b>				