

OPERATION :

REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE,
AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE
AINSI QUE DES ABORDS
A MENDE

MAITRISE D'OUVRAGE :

MAISON DIOCESAINE DE MENDE

7 rue Monseigneur de Ligonès
48 000 MENDE

EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE :

ARCHITECTE:



HSB ARCHITECTURE

16, Av Georges Clémenceau
48000 MENDE
Tél : 04 66 47 68 76
Email : hsb@hsbarchitecture.fr

BUREAU D'ETUDES:



IB2M

Avenue Victor Hugo - ZAE du Causse d'Auge
48000 MENDE
Tél : 04 66 32 17 65
Email : mende@ib2m.fr

ECONOMISTE:



ECOBATIMENT

1 Avenue Paulin Daudé
48000 MENDE
Tél : 04 66 45 48 09
Email : ecobatiment@orange.fr

PHASE : D.C.E.

DATE: NOVEMBRE 2023

DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

LOT 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCES

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Aménagement des bureaux au R+2					
CARRELAGES-FAIENCES					
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGES-FAIENCES					
2.1 ETANCHEITES					
2.1.1		<u>Etanchéité sous faïence</u>	m²	44,80	
		<u>Localisation :</u> R+2: sous ensemble des faïences			
2.2 FAÏENCES MURALE					
2.2.1		<u>Faïence 30 x 60 cm</u>	m²	44,80	
		<u>Localisation :</u> R+2: - dans wc pmr : hauteur 1.20 m sur 2 pans de mur, - dans wc : hauteur 1.20 m sur 3 pans de mur, - dans locaux ménage : toute hauteur derrière lavabo + retours sur une largeur de 1 m, - dans sanitaires : toute hauteur derrière lavabo sur une largeur de 2 m.			
REVETEMENTS DE SOLS					
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES REVETEMENTS DE SOLS					
3.1 RAGREAGES					
3.1.2		<u>Primaire + ragréage fibré</u>	m²	243,00	
		<u>Localisation :</u> R+2: dans bloc sanitaires, oratoire, sacristie, salle polyvalente, wc pmr et locaux ménage R+4: dans locaux techniques			
3.2 REVETEMENTS PVC					
3.2.1		<u>Revêtement Taralay Initial Compact U3P3</u>	m²	27,70	
		<u>Localisation :</u> R+2: dans bloc sanitaires, wc pmr et locaux ménage			
3.2.2		<u>Revêtement PVC acoustique U3P3</u>	m²	122,90	
		<u>Localisation :</u> R+2: salle polyvalente			
3.2.3		<u>Plinthes PVC</u>	ml	21,90	

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "3.2 3 Plinthes PVC..." <u>Localisation :</u> R+2: dans bloc sanitaires, wc pmr et locaux ménage sur pans de murs sans faïence</p>					
3.3 REVETEMENTS PVC PIECES HUMIDES					
<p>3.3.2 <u>Revêtement de sol étanche</u> <u>Localisation :</u> R+4: dans locaux techniques</p>	m²	46,90			
<p>3.3.3 <u>Siphon de sol PVC</u> <u>Localisation :</u> R+4: dans locaux techniques</p>	U	2			
3.4 SIGNALISATION ACCESSIBILITE DES E.R.P.					
<p>3.4.1 <u>Clous podotactiles d'alerte</u> <u>Localisation :</u> Pour escalier entre le R+1 et le R+2</p>	m²	1,80			
3.5 REVETEMENTS TEXTILES					
<p>3.5.1 <u>Revêtement textile floqué en lés</u> <u>Localisation :</u> R+2: dans oratoire + placard, sacristie</p>	m²	52,10			
3.6 OUVRAGES DIVERS					
<p>3.6.1 <u>Baquette de seuil de douche</u> <u>Localisation :</u> R+2: au droit des portes pour accès sanitaires, wc pmr et local ménage dans zone salle ommune</p>	ml	3			
<p>3.6.2 <u>Profil type rampe avec sol existant</u> <u>Localisation :</u> R+2: au droit des portes oratoire, sacristie et salle polyvalente</p>	ml	4,62			
Total Aménagement des bureaux au R+2					

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Aménagement des dortoirs au R+3					
CARRELAGES-FAIENCES					
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGES-FAIENCES					
2.1 ETANCHEITES					
2.1.1		<u>Étanchéité sous faïence</u>			
	m²	166,30			
		<u>Localisation :</u> R+3: derrière faïences			
2.1.2		<u>Étanchéité liquide sous faïence</u>			
	m²	23,20			
		<u>Localisation :</u> R+3: pour SDE PMR			
2.2 FAÏENCES MURALE					
2.2.1		<u>Faïence 30 x 60 cm</u>			
	m²	189,60			
		<u>Localisation :</u> R+3: - dans SDE individuelles: toute hauteur sur pans de mur zone douche/wc /lavabo, - dans SDE PMR: toute hauteur, toutes périphéries, - dans SDE communes: toute hauteur, toutes périphéries pour zones douches / hauteur 1.20 m, toutes périphéries pour zones wc / toute hauteur sur pans de mur zone lavabo			
REVETEMENTS DE SOLS					
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES REVETEMENTS DE SOLS					
3.1 RAGREAGES					
3.1.1		<u>Primaire + ragréage fibré forme de pente</u>			
	m²	5,40			
		<u>Localisation :</u> R+3: pour SDE PMR			
3.1.2		<u>Primaire + ragréage fibré</u>			
	m²	35,50			
		<u>Localisation :</u> R+3: ensemble des SDE individuelles, PMR et communes			

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
3.2 REVETEMENTS PVC					
3.2.1 <u>Revêtement Taralay Initial Compact U3P3</u> <i>Localisation :</i> R+3: ensemble des SDE individuelles, PMR et communes	m²	35,50			
3.2.3 <u>Plinthes PVC</u> <i>Localisation :</i> R+2: dans SDE individuelles / PMr et communes sur pans de murs sans faïence	ml	16,10			
3.3 REVETEMENTS PVC PIECES HUMIDES					
3.3.1 <u>Revêtement de sol étanche hybride</u> <i>Localisation :</i> R+3: pour SDE PMR	m²	7,20			
3.3.3 <u>Siphon de sol PVC</u> <i>Localisation :</i> R+3: pour SDE PMR	U	1			
3.4 SIGNALISATION ACCESSIBILITE DES E.R.P.					
3.4.1 <u>Clous podotactiles d'alerte</u> <i>Localisation :</i> R+3: au départ des 2 escaliers	m²	1,20			
3.6 OUVRAGES DIVERS					
3.6.1 <u>Baquette de seuil de douche</u> <i>Localisation :</i> R+3: au droit des portes des SDE individuelles, des zones douches dans SDE communes, des SDE communes et SDE PMR	ml	11			
Total Aménagement des dortoirs au R+3					

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
<u>Aménagement des bureaux au R+2</u>				10.3
<u>Aménagement des dortoirs au R+3</u>				10.5
Total LOT 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCES				

D.P.G.F - **Aménagement des dortoirs au R+3**
 REHABILITATION DE L'EXTENSION DE LA MAISON DIOCESAINE, AMENAGEMENT DE LA GRANDE CHAPELLE
 ET AMENAGEMENT DES ABORDS A MENDE
 LOT 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCES
PSE 02: Remplacement faïences par panneau mural PVC

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Total en €
Aménagement des dortoirs au R+3					
CARRELAGES-FAIENCES					
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGES-FAIENCES					
4.1 FAÏENCES MURALE					
4.1.1		<u>Faïence 30 x 60 cm</u>	m ²	-189,60	
		<u>Localisation :</u> R+3: - dans SDE individuelles: toute hauteur sur pans de mur zone douche/wc /lavabo, - dans SDE PMR: toute hauteur, toutes périphéries, - dans SDE communes: toute hauteur, toutes périphéries pour zones douches / hauteur 1.20 m, toutes périphéries pour zones wc / toute hauteur sur pans de mur zone lavabo			
REVETEMENTS DE SOLS					
5 DESCRIPTION DES OUVRAGES REVETEMENTS DE SOLS					
5.1 REVETEMENTS PVC PIECES HUMIDES					
5.1.1		<u>Revêtement mural PVC rigide dalle</u>	m ²	97,50	
		<u>Localisation :</u> R+3: - dans SDE individuelles: toute hauteur sur pans de mur zone wc /lavabo, - dans SDE PMR: toute hauteur, toutes périphéries sur pans de mur zone wc /lavabo, - dans SDE communes: toute hauteur sur pans de mur zone lavabo			
5.1.2		<u>Revêtement mural PVC rigide panneau XL</u>	m ²	94,10	
		<u>Localisation :</u> R+3: - dans SDE individuelles: toute hauteur sur pans de mur zone douche - dans SDE PMR: toute hauteur, toutes périphéries sur pans de mur zone douche, - dans SDE communes: toute hauteur, toutes périphéries pour zones douches			
Total Aménagement des dortoirs au R+3					

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
<u>Aménagement des bureaux au R+2</u>				10.3
<u>Aménagement des dortoirs au R+3</u>				10.5
<u>Aménagement des dortoirs au R+3</u>				10.7
Total LOT 10 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCES				